

Zamawiający:
Gorczański Park Narodowy
Adres: Poręba Wielka 590
34-735 Niedźwiedź

CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Nazwa zamówienia :

Zadanie nr: XIII

**Wymiana i uzupełnienie małej infrastruktury turystycznej
– szlaki niepłatne**

Nazwa zamówienia według CPV: 45212140-9
45422000-1
45453000-7

opracował: Napora Grzegorz

zatwierdził: Dyrektor GPN

(-) dr inż. Janusz Tomasiewicz

CZĘŚĆ OPISOWA

Opis ogólny przedmiotu zamówienia :

Zakres robót obejmuje wykonanie ogółu prac związanych z:

ZADANIE NR XIII

Wymiana i uzupełnienie małej infrastruktury turystycznej – szlaki niepłatne,

- ✓ **Wymiana drogowskazów D-6**
- ✓ **Wymiana ławostołu**
- ✓ **Wymiana tablicy informacyjnej T-2**

Charakterystyka szczegółowa:

- ✓ **Wymiana drogowskazów D-6 -2szt.**

Wykonanie drewnianych drogowskazów D-6- 2szt. zgodnie z Ustaleniami Technologicznymi.

Pozycja obejmuje załadunek ręczny drogowskazu i dowóz do miejsca przeznaczenia lekkim ciągnikiem rolniczym 4x4 z przyczepą (do 10km, przewyższenie do 500m), osadzenie drogowskazu w gruncie przez stabilizację słupa kamieniami (0,5m³/1szt.)

Wymagania techniczne: Materiał drewno iglaste- modrzew- impregnowane 2-krotnie preparatem typu Perfect Wood- kolor: palisander średni. Impregnacja preparatem smołopochodnym do 1m.

Obmiar: Słup: 2szt x 3m x 0,12m x 0,12m = 0,09m³,

Łącznie: 0,09m³/1szt. x 2szt. = 0,18m³

- ✓ **Wymiana ławostołu- 1szt.**

Wykonanie drewnianego ławostołu 1szt. zgodnie z Ustaleniami Technologicznymi.

Pozycja obejmuje załadunek ręczny ławostołu i dowóz do miejsca przeznaczenia lekkim ciągnikiem rolniczym 4x4 z przyczepą (do 10km, przewyższenie do 500m), osadzenie ławostołu na gruncie z wbudowanym punktowo piaskowcem magurskim, płytowym (1m²/1szt.)

Wymagania techniczne: Materiał drewno iglaste- modrzew- impregnowane 2-krotnie preparatem typu Perfect Wood- kolor: palisander średni.

Obmiar:

- blat: 2m x 0,6m x 0,1m = 0,12m³,

- belki poprzeczne: 2szt x 1,85m x Ø20cm = 0,12m³,

- siedzisko: połowizna 2szt. x 2m x Ø36cm = 0,20m³,

- podstawa pod ławostół 4szt. X 0,75m x Ø36cm = 0,31m³.

Łącznie: 0,75m³/1szt x 1szt = 0,75m³

✓ **Wymiana tablicy informacyjnej T-2** -1szt.

Wykonanie 1szt. drewnianej tablicy informacyjnej T-2 zgodnie z Ustaleniami Technologicznymi.

Pozycja obejmuje załadunek ręczny tablicy i dowóz do miejsca przeznaczenia lekkim ciągnikiem rolniczym 4x4 z przyczepą (do 10km, przewyższenie do 500m), osadzenie tablicy w gruncie przez stabilizację słupów kamieniami (0,5m³/1szt.)

Wymagania techniczne:

Materiał drewno iglaste- modrzew- impregnowane 2-krotnie preparatem typu Perfect Wood- kolor: palisander średni.

Belki podwalinowe 2szt. 2,25m x Ø 30cm = 0,32m³,

Siedzisko: 2,25m x 0,7m x 0,05m = 0,08m³,

Słup: 4szt x 4m x Ø 16cm = 0,32m³,

Belki stężające: 2szt. x 2,25m x 0,2m x 0,12m = 0,11m³,

Blat: 1m x 1,75m x 0,05m = 0,09m³,

Daszek : 1,5 x (2szt. x 2,25m x 1m) x 0,032m = 0,22m³,

Daszek konstrukcja:(5szt x 1m+ 3szt x 2,5m) x 0,1m x 0,1m = 0,13m³.

Łącznie: 1,27m³/1szt. = **1szt. x 1,27m³ = 1,27m³**

Do zadań Wykonawcy należeć będzie także:

- odpowiednie zabezpieczenie pod względem zasad BHP placu budowy (zgodnie z przepisami BHP oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2013r. poz.401. oraz Prawa Budowlanego –tekst jednolity Dz.U. z 2013r.poz.1409 z późniejszymi zmianami) – szczególnie mając na uwadze roboty ziemne,
- usuwanie, wywożenie na bieżąco do utylizacji - na koszt wykonawcy odpadów budowlanych powstałych podczas wykonywania prac,
- usunięcia wszelkich szkód powstałych na drogach dojazdowych w trakcie realizacji zadania.

Lokalizacja przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na gruntach Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gorczańskiego Parku Narodowego.

Inwestycja realizowana będzie w obrębach ewidencyjnych:

- ✓ Poręba Wielka, gmina Niedźwiedź, obwód ochronny Suhora,
- ✓ Konina, gmina Niedźwiedź, obwód ochronny Kudłoń,
- ✓ Lubomierz, gmina Mszana Dolna, obwód ochronny Turbacz,
- ✓ Zasadne, gmina Kamienica, obwód ochronny Turbacz,
- ✓ Ochotnica Górna, gmina Ochotnica Dolna, obwód ochronny Jaworzyna,
- ✓ Łopuszna, gmina Nowy Targ, obwód ochronny Kiczora,

Obsługa komunikacyjna

- dojazd utrudniony- drogą gruntową, na odległość >10km, przewyższenie >700mnpm zadanie realizowane będzie na wysokości **do 1 300m npm.**

Rekomendowany transport lekki <10t z napędem 4x4,