

Zamawiający:

Gorczański Park Narodowy

Adres: Poręba Wielka 590

34-735 Niedźwiedź

CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Nazwa zamówienia :

Zadanie nr II

**Wykonanie korytowania fosy drogi p.poż. - dojazdowej do
dyrekcji GPN**

Nazwa zamówienia według CPV: 45233140-2

45220000-5

opracował: Napura Grzegorz

zatwierdził: Dyrektor GPN

(-) dr inż. Janusz Tomaszewicz

1. CZĘŚĆ OPISOWA

Opis ogólny przedmiotu zamówienia :

Zakres robót obejmuje wykonanie ogółu prac związanych z:

Zadanie nr II:

Wykonanie korytowania fosy drogi p.poż. - dojazdowej do dyrekcji GPN

I. Dostawa i montaż korytek betonowych -szer. ok.50cm

II. Udrożnienie odpływu do kolektora burzowego

2. CHARAKTERYSTYKA SZCZEGÓŁOWA

I. Dostawa i montaż korytek betonowych -szer. ok.50cm

1. Roboty ziemne: wykop ręczny, liniowy: 88mb x 0,6m x 0,3m = **15,84m³**
2. Dostawa korytek betonowych, szarych: 50cm x 50cm wys. 16cm: Obmiar: **88mb**,
3. Ułożenie korytek na suchym betonie 0,08m³/1mb,
Obmiar: 88mb x 0,08m³ = **7,04m³** suchego betonu
4. Licowanie układanych korytek z powierzchnią drogi, obsypanie ziemią.
5. Roboty porządkowe, wywóz odpadów budowlanych, przywrócenie otoczenia do stanu pierwotnego

II. Udrożnienie odpływu do kolektora burzowego

1. Ręczne czyszczenie – udrożnienie odpływu z korytek do kolektora burzowego,
2. Roboty modernizacyjne odpływu do kolektora burzowego:
 - rozbiórka istniejącego odpływu z korytek do kolektora burzowego,
 - powiększenie otworu odpływowego do wymiaru 0,3m²
 - wykonanie betonowego gardła odpływowego- kształt: odwrócony trapez
 - wykonanie kraty stalowej separującej gałęzie i liście-Obmiar: 0,3m²- pręty stalowe, żebrowane Ø10mm osadzone na ramie- kątowniku stalowym 50mm
 - osadzenie kraty separującej w gardle odpływowym na hakach stalowych lub kotwach śrubowych- 4szt.
3. Roboty porządkowe, wywóz odpadów budowlanych, przywrócenie otoczenia do stanu pierwotnego

Do zadań Wykonawcy należeć będzie także:

- sprawowanie bezpośredniego nadzoru technicznego nad wykonywanymi pracami realizowanego przez kierownika budowy zakontraktowanego przez Wykonawcę na jego koszt,

- odpowiednie zabezpieczenie pod względem zasad BHP placu budowy (zgodnie z przepisami BHP oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2013r. poz.401. oraz Prawa Budowlanego –tekst jednolity Dz.U. z 2013r.poz.1409 z późniejszymi zmianami) – szczególnie mając na uwadze iż podczas wykonywania przedmiotowego zadania (w tym prac wysokościowych). **Teren parku podworskiego w trakcie realizacji prac będzie udostępniony dla zwiedzających. Dopuszcza się miejscowe- czasowe ograniczenia udostępniania.**
- usuwanie, wywożenie na bieżąco do utylizacji - na koszt wykonawcy odpadów budowlanych, gruzu itp. powstałych podczas wykonywania prac.
- usunięcie wszelkich szkód powstałych w trakcie realizacji zadania oraz przywrócenie miejsca robót do stanu pierwotnego.

Lokalizacja przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie Gminy Niedźwiedź, w miejscowości Poręba Wielka na gruntach Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gorczańskiego Parku Narodowego.

Inwestycja realizowana będzie w obrębie ewidencyjnym Poręba Wielka, gmina Niedźwiedź, na działce ewidencyjnej nr: **55/4**

Prace w całości realizowane będą na terenie zabytkowego parku podworskiego hrabiów Wodzickich. Jest to teren objęty ochroną konserwatorską Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie

3. Obsługa komunikacyjna

- lokalizacja wjazdu i wyjazdu: utwardzona- z asfaltowej drogi powiatowej,

-ilość miejsc parkingowo- postojowych na terenie objętym inwestycją i terenach przyległych: **5,**

GN