

Zamawiający:
Gorczański Park Narodowy
Adres: Poręba Wielka 590
34-735 Niedźwiedź

CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Nazwa zamówienia :
Zadanie nr III

**Uszczelnienie trzech zastawek regulujących przepływ wody
przez stawy w parku dworskim**

Nazwa zamówienia według CPV: 45247270-3
45220000-5
45111200-0

opracował: Napora Grzegorz

zatwierdził: Dyrektor GPN

(-) dr inż. Janusz Tomaszewicz

1. CZĘŚĆ OPISOWA

Opis ogólny przedmiotu zamówienia :

Zakres robót obejmuje wykonanie ogółu prac związanych z:

Zadanie nr III:

Uszczelnienie trzech zastawek regulujących przepływ wody przez stawy w parku dworskim

- I. Roboty demontażowe**
- II. Uszczelnienie przesiaków**
- III. Ułożenie maty bentonitowej**
- IV. Zabezpieczenie maty bentonitowej**
- V. Roboty porządkowe**

2. CHARAKTERYSTYKA SZCZEGÓŁOWA

I. Roboty demontażowe

- 1. Demontaż drewnianych elementów zastawek: 3kpl.
- 2. Roboty ziemne: odsłonięcie strefy przesiakania wałów:
Obmiar: 3kpl. X 2 x 5mb x 3m x 0,5m = 45m³
- 3. Przemieszczenie i zdeponowanie usuniętych mas ziemnych na odległość <100m

II. Uszczelnienie przesiaków

- 1. Uszczelnienie kontaktu wał ziemny/ zastawka uplastycznioną gliną
Obmiar: 6szt x ~2m x 0,5m x 1m = 6m³.
- 2. Dostawa gliny: 6m³, uszczelnienie z zagęszczeniem warstwowym kontaktu wał ziemny/ zastawka
- 3. Wyrównanie podłoża przed ułożeniem maty bentonitowej

III. Ułożenie maty bentonitowej

- 1. Dostawa maty bentonitowej
Obmiar: 6szt x 5mb x 3m = 90m²
- 2. Uszczelnienie bentonitem brzegów zbiornika na kontakcie wał ziemny/ zastawka

IV. Zabezpieczenie maty bentonitowej

- 1. Zabezpieczenie ułożonej maty bentonitowej gruntem rodzimym
Obmiar: 90m² x 0,3m = 27m³

V. Roboty porządkowe

- 1. Wywóz nadmiaru gruntu (~20m³) do 1km

2. Roboty porządkowe, przywrócenie otoczenia do stanu pierwotnego,
3. Montaż drewnianych elementów zastawek- 3kpl.

Do zadań Wykonawcy należeć będzie także:

- sprawowanie bezpośredniego nadzoru technicznego nad wykonywanymi pracami realizowanego przez kierownika budowy zakontraktowanego przez Wykonawcę na jego koszt,
- odpowiednie zabezpieczenie pod względem zasad BHP placu budowy (zgodnie z przepisami BHP oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2013r. poz.401. oraz Prawa Budowlanego –tekst jednolity Dz.U. z 2013r.poz.1409 z późniejszymi zmianami) – szczególnie mając na uwadze iż podczas wykonywania przedmiotowego zadania (w tym prac wysokościowych). **Teren parku podworskiego w trakcie realizacji prac będzie udostępniony dla zwiedzających. Dopuszcza się miejscowe- czasowe ograniczenia udostępniania.**
- usuwanie, wywożenie na bieżąco do utylizacji - na koszt wykonawcy odpadów budowlanych, gruzu itp. powstałych podczas wykonywania prac.
- usunięcie wszelkich szkód powstałych w trakcie realizacji zadania oraz przywrócenie miejsca robót do stanu pierwotnego.

Lokalizacja przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie Gminy Niedźwiedź, w miejscowości Poręba Wielka na gruntach Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gorczańskiego Parku Narodowego.

Inwestycja realizowana będzie w obrębie ewidencyjnym Poręba Wielka, gmina Niedźwiedź, na działce ewidencyjnej nr: **178/1**.

Prace w całości realizowane będą na terenie zabytkowego parku podworskiego hrabiów Wodzickich. Jest to teren objęty ochroną konserwatorską Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie

3. Obsługa komunikacyjna

- lokalizacja wjazdu i wyjazdu: utwardzona- z asfaltowej drogi powiatowej,
- ilość miejsc parkingowo- postojowych na terenie objętym inwestycją i terenach przyległych: **5**,

GN