

Zamawiający:
Gorczański Park Narodowy
Adres: Poręba Wielka 590
34-735 Niedźwiedź

CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Nazwa zamówienia :
Zadanie nr V

Bieżące utrzymanie drożności szlaku niebieskiego od składu Staszek do przełęczy Borek etap III

Nazwa zamówienia według CPV: 45220000-5
45111200-0
45233140-2
45422000-1

opracował: Napora Grzegorz

zatwierdził: Dyrektor GPN

(-) dr inż. Janusz Tomasiewicz

CZĘŚĆ OPISOWA

Opis ogólny przedmiotu zamówienia :

Zakres robót obejmuje wykonanie ogółu prac związanych z:

ZADANIE NR V

Bieżące utrzymanie drożności szlaku niebieskiego od składu Staszek do przełęczy Borek etap III

- I. Odtworzenie nawierzchni drogi
- II. Sączek drewniany - 3-żerdziowy (70szt)

Charakterystyka szczegółowa:

I. Odtworzenie nawierzchni drogi

1. Odtworzenie zniszczonych przez wodę fragmentów nawierzchni drogi- wykonanie podbudowy punktowej zabagnionych odcinków z kruszyw łamanych:
Obmiar: $5800\text{mb} \times 3,0\text{m} = 17\,400\text{m}^2 \times \text{śr. } 0,032\text{m} = \mathbf{556,8\text{m}^3}$;
Material: - kruszywo łamane- piaskowiec magurski, frakcja $<63\text{mm};0\text{mm}>$, siany.
2. Dostawa, załadunek materiału koparko- ładowarką i dowóz do miejsca przeznaczenia wywrotką "lekką" z napędem 4x4 lub ciągnikiem rolniczym 4x4 z przyczepą samowyladowczą.
3. Warstwowe zagęszczenie wykonanej podbudowy walcem wibracyjnym- lekkim.
4. Roboty porządkowe – przywrócenie otoczenia do stanu pierwotnego.

II. Sączek drewniany - 3-żerdziowy (70szt)

1. Odtworzenie sączka drewnianego- 3-żerdziowego- 70szt. $x \leq 6\text{mb}$
Material: $70\text{szt.} \times (3 \times 6\text{m} + (6 \times 0,5\text{m})) \times \text{Ø}12\text{cm} = 70\text{szt.} \times 0,22\text{m}^3 = 15,40\text{m}^3$
Drewno iglaste, korowane, nie sezonowane. Preferowany gatunek: modrzew
2. Roboty ziemne- przygotowanie podłoża do osadzenia żerdzi w gruncie, odtworzenie sączka 3-żerdziowego - zgodnego z Ustaleniami technologicznymi,
3. Wykonanie ręcznie 5mb rowu odprowadzającego wodę ze sączka,
4. Roboty porządkowe, wywóz odpadów budowlanych.

Do zadań Wykonawcy należeć będzie także:

- sprawowanie bezpośredniego nadzoru technicznego nad wykonywanymi pracami realizowanego przez kierownika budowy zakontraktowanego przez Wykonawcę na jego koszt,

- odpowiednie zabezpieczenie pod względem zasad BHP placu budowy (zgodnie z przepisami BHP oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2013r. poz.401. oraz Prawa Budowlanego –tekst jednolity Dz.U. z 2013r.poz.1409 z późniejszymi zmianami) – szczególnie mając na uwadze roboty ziemne,
- usuwanie, wywożenie na bieżąco do utylizacji - na koszt wykonawcy odpadów budowlanych powstałych podczas wykonywania prac,
- usunięcia wszelkich szkód powstałych na drogach dojazdowych w trakcie realizacji zadania.

2. Lokalizacja przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie Gminy Mszana Dolna, w miejscowości Lubomierz na gruntach Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gorczańskiego Parku Narodowego.

Inwestycja realizowana będzie:

- na działkach ewid. nr: **5094, 5097, 5098, 5101, 5102, 5103**

położonych w **Lubomierzu** gmina **Mszana Dolna**

- na działkach ewid. nr: **5455, 5456, 5457**

położonych w **Koninie** gmina **Niedźwiedź**

Przedmiotowe budowie drogowe zlokalizowane są w ciągu drogowym drogi dolinowej potoku Kamienica od składu Staszek do przełęczy Borek

3. Obsługa komunikacyjna

- dojazd utwardzony- drogą gminną, transportem lekkim<10t, przewyższenie >300m npm na odcinku 10km