

Zamawiający:
Gorczański Park Narodowy
Adres: Poręba Wielka 590
34-735 Niedźwiedź

CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Zadanie nr VII

Zapobieganie erozji szlaku czerwonego, czarnego i ścieżki edukacyjnej z Łopusznej na Jankówki poprzez ich konserwację i bieżącą naprawę

Nazwa zamówienia według CPV: 45220000-5
45233140-2
45111200-0

opracował: Napora Grzegorz

zatwierdził: Dyrektor GPN

(-) dr inż. Janusz Tomasiewicz

CZĘŚĆ OPISOWA

Opis ogólny przedmiotu zamówienia :

Zakres robót obejmuje wykonanie ogółu prac związanych z:

ZADANIE NR VII

Zapobieganie erozji szlaku czerwonego, czarnego i ścieżki edukacyjnej z Łopusznej na Jankówki poprzez ich konserwację i bieżącą naprawę

✓ **Likwidacja zabagnień na szlakach**

Charakterystyka szczegółowa:

✓ **Roboty remontowe: Likwidacja zabagnień na szlakach**

1. Uzupelnienie ubytków nawierzchni szlaków materiałem tłuczniem kamiennym:
Obmiar: 150m² x 0,2m = **30m³**
2. Materiał: kruszywo lamane- piaskowiec magurski, frakcja <0mm;63mm>, siany.
3. Roboty ziemne- punktowe korytowanie – wyrównanie podłoża
4. Roboty ziemne: odtworzenie rowów odprowadzających wodę z zabagnień- wg potrzeb
5. Załadunek materiału koparko- ładowarką i dowóz (>10km) do miejsca przeznaczenia ciągnikiem rolniczym 4x4 z przyczepą samowyladowczą. Uwaga: **przewyższenie >500m npm.**
6. Wbudowanie i warstwowe zagęszczenie wykonanej podbudowy płytą wibracyjną.
7. Roboty porządkowe na placu budowy, przywrócenie otoczenia do stanu pierwotnego

Do zadań Wykonawcy należeć będzie także:

- sprawowanie bezpośredniego nadzoru technicznego nad wykonywanymi pracami realizowanego przez kierownika budowy zakontraktowanego przez Wykonawcę na jego koszt,
- odpowiednie zabezpieczenie pod względem zasad BHP placu budowy (*zgodnie z przepisami BHP oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2013r. poz.401. oraz Prawa Budowlanego –tekst jednolity Dz.U. z 2013r.poz.1409 z późniejszymi zmianami*) – szczególnie mając na uwadze roboty ziemne,
- usuwanie, wywożenie na bieżąco do utylizacji - na koszt wykonawcy odpadów budowlanych powstałych podczas wykonywania prac,
- usunięcia wszelkich szkód powstałych na drogach dojazdowych w trakcie realizacji zadania.

2. Lokalizacja przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie Gminy Nowy Targ, w miejscowości Łopuszna na gruntach Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gorczańskiego Parku Narodowego.

Inwestycja realizowana będzie:

- na działkach ewid. nr: **2829/37, 2799/2, 2719, 2385/1, 2813**
położonych w **Łopusznej** gmina **Nowy Targ**

3. Obsługa komunikacyjna

- dojazd utrudniony- drogą gruntową, na odległość >10km, przewyższenie >500m npm-
zadanie realizowane będzie na wysokości **~1 000 - 1 200m npm.** – na odcinkach szlaku
czerwonego, czarnego i ścieżki edukacyjnej z Łopusznej na Jankówki
Rekomendowany transport lekki <10t z napędem 4x4,