

Odtworzenie infrastruktury drogowej; wymiana progów drewnianych odprowadzających wodę z korony drogi na odcinku Pańskie Skole - Jankówki

Przedmiar robót

Zadanie nr: 1

Fundusz Leśny 2022

Lokalizacja: oo Kiczora: Pańskie Skole – Jonkówki

Lp.	Opis robót	Charakterystyka robót	Wartość jednostkowa			Wartość ofertowa		
			Jedn. Mb/szt	Wartość netto	Wartość brutto	ilość wg obmiaru	Wartość netto	Wartość brutto
1	Progi drewniane 5m (odprowadzające wodę)	10szt. x(5m+(3x0,5m))x 16cm = 1,30m ³ ; Wymiana istniejących-zużytych progów drewnianych zgodnie z Ustaleniami Technologicznymi. Wypełnienie przestrzeni nad progiem materiałem rodzimym. Pozycja obejmuje transport materiału >1km oraz roboty ziemne - ręczne średnio 0,15m ³ /próg						
		Materiał:	1			1,30		
		Robocizna:	1			10,00		
2	Najazdy i zjazdy z progów drewnianych	Wypełnienie i utwardzenie najazdów i zjazdów z progów materiałem tłuczniem kamiennym:10szt. x 5mb x 1m = 50m ² x 0,2m = 10m ³ - kruszywem łamanym- piaskowcem magurskim, frakcja <0mm;63mm>, siany. Pozycja obejmuje roboty ziemne- punktowe korytowanie-załadunek materiału koparko- ładowarką i dowóz (>5km) do miejsca przeznaczenia ciągnikiem rolniczym 4x4 z przyczepą samowyladowczą. Zagęszczenie wykonanej nawierzchni płytą wibracyjną.						
		Materiał:	1			10,00		
		Robocizna:	1			50,00		
						Razem:		
						W tym:		
						Materiał:		
						Robocizna:		

Sporządził: