

Bieżące utrzymanie drożności szlaku spacerowego, rowerowego i konnego Koninki Hucisko- dolina Potoku Turbacz- dolina Olszowego Potoku na odcinku Oberówka - Szałasisko

Przedmiar robót

Zadanie nr: 10

Fundusz Leśny 2022

Lokalizacja: oo Suhora

Lp.	Opis robót	Charakterystyka robót	Wartość jednostkowa			Wartość ofertowa		
			Jedn. Mb/szt	Wartość netto	Wartość brutto	ilość wg obmiaru	Wartość netto	Wartość brutto
1	Odtworzenie kamiennej obudowy przepustów (1szt.)	Odtworzenie kamiennej obudowy przepustów: wlot- studnia : 4x 0,8m x 0,8m = 2,56m <sup>2</sup> x 1szt. Łącznie 2,56m <sup>2</sup> - zgodnej z Ustaleniami technologicznymi-roboty porządkowe,wywóz odpadów budowlanych. Materiał: piaskowiec magurski frakcja <300mm układany na zaprawie i spoinowany 2,56m <sup>2</sup> x 0,3m = 0,77m <sup>3</sup>						
		<b>Materiał:</b>	1			0,77		
		<b>Robocizna:</b>	1			2,56		
2	Przepust rurowy o śr. 600mm z obudową drewnianą- 1szt x 5mb	(1szt. x 5mb) Zadanie obejmuje usunięcie pozostałości po zniszczonym przepuszcie, roboty ziemne- przygotowanie podłoża do osadzenia rur żelbetowych na belkach prowadzących, wykonanie drewnianej - zgodnej z Ustaleniami technologicznymi- obudowy wlotu i wylotu przepustu, zabezpieczenie wylotu przepustu przed erozją wsteczną dyliną drewnianą, zabezpieczenie wlotu przepustu zaporą przeciwrumszową, roboty porządkowe,wywóz odpadów budowlanych.						
		<b>Materiał:</b>	1			5,00		
		<b>Robocizna:</b>	1			1,00		
3	Zapora przeciwrumszowa 1szt x 5mb x 0,8m	Wymiana zniszczonej zapory przeciwrumszowej:9kpl x 3szt x 12mb x Ø 0,2m = 1,13m <sup>3</sup> x 1 kpl = 1,13m <sup>3</sup> Materiał: drewno iglaste, korowane, nie sezonowane. Drewno nie może pochodzić z posuszu.						
		<b>Materiał:</b>	1			1,13		
		<b>Robocizna:</b>	1			1,00		
4	Zapora przeciwrumszowa 2szt x 8mb x 1,2m	Wymiana zniszczonej zapory przeciwrumszowej:2kpl x 4szt x 16mb x Ø 0,25m = 3,14m <sup>3</sup> x 2 kpl = 6,28m <sup>3</sup> Materiał: drewno iglaste, korowane, nie sezonowane. Drewno nie może pochodzić z posuszu.						
		<b>Materiał:</b>	1			6,28		
		<b>Robocizna:</b>	1			2,00		
						<b>Razem:</b>		
						<b>W tym:</b>		
						<b>Materiał:</b>		
						<b>Robocizna:</b>		

Sporządził: