

Zadanie nr 11

Fundusz Leśny 2022

Lokalizacja: oo Suhora

Lp.	Opis robót	Charakterystyka robót	Wartość jednostkowa			Wartość ofertowa		
			Jedn. Mb/szt	Wartość netto	Wartość brutto	ilość wg obmiaru	Wartość netto	Wartość brutto
1	Odtworzenie kamiennej obudowy przepustów (3szt.)	Odtworzenie kamiennej obudowy przepustów: wlot- studnia : 4x 0,8m x 0,8m = 2,56m <sup>2</sup> x 2szt. + wylot- 1szt. - ścianka: 1,2m x 3,5mb = 4,2m <sup>2</sup> Łącznie 9,32m <sup>2</sup> - zgodnej z Ustaleniami technologicznymi- roboty porządkowe,wywóz odpadów budowlanych. Materiał: piaskowiec magurski frakcja <300mm układany na zaprawie i spoinowany 9,32m <sup>2</sup> x 0,3m = 2,80m <sup>3</sup>						
		<b>Materiał:</b>	1			2,80		
		<b>Robocizna:</b>	1			9,32		
2	Odtworzenie studni wlotowej 7kompl.	Wymiana zniszczonych studni wlotowych -belki: 5kpl x 2,5mb x 1,5m x 0,8m = 5kpl. x 3szt x 10mb x Ø 0,25m = 5kpl x 1,47m <sup>3</sup> = 7,36m <sup>3</sup> , + 2kpl x 4mb x 3m x 1,25m = 2kpl. x 5szt x 15mb x Ø 0,25m = 2kpl x 3,68m <sup>3</sup> = 7,36m <sup>3</sup> Łącznie: 14,72m <sup>3</sup> /7kpl Materiał: drewno iglaste, korowane, nie sezonowane. Drewno nie może pochodzić z posuszu.						
		<b>Materiał:</b>	1			14,72		
		<b>Robocizna:</b>	1			7,00		
3	Zapora przeciwrumszowa 7szt x 5mb x 0,8m	Wymiana zniszczonej zapory przeciwrumszowej:7kpl x 3szt x 12mb x Ø 0,2m = 1,13m <sup>3</sup> x 7 kpl = 7,91m <sup>3</sup> Materiał: drewno iglaste, korowane, nie sezonowane. Drewno nie może pochodzić z posuszu.						
		<b>Materiał:</b>	1			7,91		
		<b>Robocizna:</b>	1			7,00		
4	Zapora przeciwrumszowa 1szt x 8mb x 1,2m	Wymiana zniszczonej zapory przeciwrumszowej:1kpl x 4szt x 16mb x Ø 0,25m = 3,14m <sup>3</sup> x 1 kpl = 3,14m <sup>3</sup> Materiał: drewno iglaste, korowane, nie sezonowane. Drewno nie może pochodzić z posuszu.						
		<b>Materiał:</b>	1			3,14		
		<b>Robocizna:</b>	1			1,00		
5	Sączek drewniany - 3- żerdziowy (12szt)	(12szt. x ≤6mb) Zadanie obejmuje roboty ziemne- przygotowanie podłoża do osadzenia żerdzi w koronie drogi, odtworzenie sączka 3-żerdziowego - zgodnego z Ustaleniami technologicznymi, wykonanie rowu odprowadzającego wodę ze sączka, roboty porządkowe,wywóz odpadów budowlanych. Materiał: 12szt. x 0,22m <sup>3</sup> = 2,64m <sup>3</sup> preferowany gatunek: modrzew.						
		<b>Materiał:</b>	1			2,64		
		<b>Robocizna:</b>	1			12,00		
						Razem:		
W tym:						<b>Materiał:</b>		
						<b>Robocizna:</b>		

Sporządził: