

Bieżące utrzymanie drożności szlaku spacerowego, rowerowego i konnego na odcinku Konina Potasznia- Zimna Woda

Przedmiar robót

Zadanie nr: 12

Fundusz Leśny 2022

Lokalizacja: oo Kudłoń

Lp.	Opis robót	Charakterystyka robót	Wartość jednostkowa			Wartość ofertowa		
			Jedn. Mb/szt	Wartość netto	Wartość brutto	ilość wg obmiaru	Wartość netto	Wartość brutto
1	Kamienna obudowa przepustu o.31a, 32a	Odtworzenie obudowy wlotu przepustu- mur siatkowy- zabudowa kaskadowa. Uśredniony obmiar wlotu: 10mb x 2,5m x 1m = 25m3 , Wypełnienie siatek: kruszywo lamane- piaskowiec magurski, frakcja <200;300mm>. Zadanie obejmuje: wymianę 1szt rury żelbetowej Ø800mm wstępne odtworzenie korony drogi nad przepustem, roboty porządkowe,wywóz odpadów budowlanych						
		Materiał:	1			25,00		
		Robocizna:	1			25,00		
2	Zapora przeciwrumszowa 1szt x 8mb x 1,5m	Wymiana zniszczonej zapory przeciwrumszowej:1kpl x 4szt x 16mb x Ø 0,25m = 3,14m3 , Materiał: drewno iglaste, korowane, nie sezonowane. Drewno nie może pochodzić z posuszu.						
		Materiał:	1			3,14		
		Robocizna:	1			1,00		
3	Sączek drewniany - 3- żerdziowy	2kpl x (3x5m+(6x0,5m))x Ø12cm = 0,41m3 Zadanie obejmuje roboty ziemne- przygotowanie podłoża do osadzenia żerdzi w koronie drogi, odtworzenie sączka 3-żerdziowego - zgodnego z Ustaleniami technologicznymi, wykonanie 5mb rowu odprowadzającego wodę ze sączka, roboty porządkowe,wywóz odpadów budowlanych.						
		Materiał:	1			0,41		
		Robocizna:	1			2,00		
4	Odtworzenie przejazdu przez strumień	1szt.- Odtworzenie mostka drewnianego- przejazdu przez strumień zgodnie z Ustaleniami Technologicznymi. Pozycja obejmuje załadunek materiałów i dowóz do miejsca przeznaczenia lekkim ciągnikiem rolniczym 4x4 z przyczepą (do 1km). Wymagania techniczne: Materiał drewno iglaste, korowane, nie sezonowane. Dylina: 2,5m x 3m x 0,2m = 1,5m3 , dźwigary: 4szt x 4m x Ø30cm = 1,13m3 , podwalina 3szt. x 3m x Ø36cm = 0,91m3 , pale 2szt x 2m x Ø20cm = 0,13m3 , Łącznie: 3,67m3/1szt. Zadanie obejmuje również roboty ziemne: regulację koryta, odtworzenie najazdu i zjazdu z mostka.						
		Materiał:	1			3,67		
		Robocizna:	1			3,67		
5								
						Razem:		
						W tym:		
						Materiał:		
						Robocizna:		

Sporządził: