

Wymiana i uzupełnienie małej infrastruktury turystycznej – szlaki niepłatne

Przedmiar robót

Zadanie nr 13

Fundusz Leśny 2022

Lokalizacja: oo Suhora, oo Dwór

Lp.	Opis robót	Charakterystyka robót	Wartość jednostkowa			Wartość ofertowa		
			Jedn. Mb/szt	Wartość netto	Wartość brutto	ilość wg obmiaru	Wartość netto	Wartość brutto
1	Drogowskaz D-6	2szt. Wykonanie drewnianych drogowaskazów D-6 zgodnie z Ustaleniami Technologicznymi. Pozycja obejmuje załadunek ręczny drogowaskazu i dowóz do miejsca przeznaczenia lekkim ciągnikiem rolniczym 4x4 z przyczepą (do 10km, przewyższenie do 500m), osadzenie drogowaskazu w gruncie przez stabilizację słupa kamieniami (0,5m ³ /1szt.) Wymagania techniczne: Materiał drewno iglaste- modrzew- impregnowane 2-krotnie preparatem typu Perfect Wood- kolor: palisander średni. Impregnacja preparatem smolopochodnym do 1m. Słup: 2szt x 3m x 0,12m x 0,12m = 0,09m³ , Łącznie: 0,09m³/1szt. = 2szt. x 0,09m ³ = 0,18m³						
		Materiał:	1			0,18		
		Robocizna:	1			2,00		
2	Ławostół	1szt.- Wykonanie drewnianych ławostolów zgodnie z Ustaleniami Technologicznymi. Pozycja obejmuje załadunek ręczny ławostolu i dowóz do miejsca przeznaczenia, osadzenie ławostolu na gruncie z wbudowanym punktowo piaskowcem magurskim, płytowym (1m ² /1szt.) Wymagania techniczne: Materiał drewno iglaste- modrzew- impregnowane 2-krotnie preparatem typu Perfect Wood - kolor: palisander średni. Blat: 2m x 0,6m x 0,1m = 0,12m³ , belki poprzeczne: 2szt x 1,85m x Ø20cm = 0,12m³ , siedzisko: połowizna 2szt. x 2m x Ø36cm = 0,20m³ , podstawa pod ławostół 4szt. X 0,75m x Ø36cm = 0,31m³ . Łącznie: 0,75m³/1szt x 1szt = 0,75m³						
		Materiał:	1			0,75		
		Robocizna:	1			1,00		
3	Tablica T-2	1szt. Wykonanie drewnianych tablic T-2 zgodnie z Ustaleniami Technologicznymi. Pozycja obejmuje załadunek ręczny tablicy i dowóz do miejsca przeznaczenia lekkim ciągnikiem rolniczym 4x4 z przyczepą (do 10km, przewyższenie do 500m), osadzenie tablicy w gruncie przez stabilizację słupów kamieniami (0,5m ³ /1szt.) Wymagania techniczne: Materiał drewno iglaste- modrzew- impregnowane 2-krotnie preparatem typu Perfect Wood- kolor: palisander średni. Belki podwalinowe 2szt. 2,25m x Ø 30cm = 0,32m³ , siedzisko: 2,25m x 0,7m x 0,05m = 0,08m³ , słup: 4szt x 4m x Ø 16cm = 0,32m³ , belki stężające: 2szt. x 2,25m x 0,2m x 0,12m = 0,11m³ , blat: 1m x 1,75m x 0,05m = 0,09m³ , daszek : 1,5 x (2szt. x 2,25m x 1m) x 0,032m = 0,22m³ , daszek konstrukcja:(5szt x 1m+ 3szt x 2,5m) x 0,1m x x 0,1m = 0,13m³ . Łącznie: 1,27m³/1szt. = 1szt. x 1,27m ³ = 1,27m³						
		Materiał:	1			1,27		
		Robocizna:	1			1,00		
						Razem:		
						W tym:		
						Materiał:		
						Robocizna:		

Sporządził:

