

Wykonanie korytowania fosy drogi p.poż. - dojazdowej do dyrekcji GPN

Przedmiar robót

Zadanie nr: 2

Fundusz Leśny 2022

Lokalizacja: oo Dwór

Lp.	Opis robót	Charakterystyka robót	Wartość jednostkowa			Wartość ofertowa		
			Jedn. Mb/szt	Wartość netto	Wartość brutto	ilość wg obmiaru	Wartość netto	Wartość brutto
1	Korytka betonowe -szer. ok.50cm	Dostawa i montaż korytek betonowych, szarych: 50cm x 50cm wys. 16cm: 88mb, ułożonych na suchym betonie 0,08m ³ /1mb, licowane z powierzchnią drogi, obsypane ziemią. Wykop ręczny, liniowy: 88mb x 0,6m x 0,3m = 15,84m ³						
		Materiał:	1			88,00		
		Robocizna:	1			88,00		
2	Udrożnienie odpływu do kolektora burzowego	Ręczne czyszczenie – udrożnienie odpływu z korytek do kolektora burzowego, roboty modernizacyjne i porządkowe, wywóz i utylizacja odpadów budowlanych						
		Materiał:						
		Robocizna:	1			1,00		
						Razem:		
						W tym:	Materiał:	
							Robocizna:	

Sporządził:

