

Uszczelnienie trzech zastawek regulujących przepływ
wody przez stawy w parku dworskim

Przedmiar robót

Zadanie nr: 3

Fundusz Leśny 2022

Lokalizacja: oo Dwór

| Lp. | Opis robót | Charakterystyka robót | Wartość jednostkowa | | | Wartość ofertowa | | |
|-------------|----------------------------------|---|---------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | | Jedn. Mb/szt | Wartość netto | Wartość brutto | ilość wg obmiaru | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Roboty demontażowe | Demontaż drewnianych elementów zastawek: 3kpl. Roboty ziemne: odsłonięcie strefy przesiąkania wałów: 3kpl. X 2 x 5mb x 3m x 0,5m = 45m ³ | | | | | | |
| | | Materiał: | 0 | | | | | |
| | | Robocizna: | 1 | | | 3,00 | | |
| 2 | Uszczelnienie przesiąków | Uszczelnienie kontaktu wał ziemny/ zastawka uplastycznioną gliną: 6szt x ~2m x 0,5m x 1m = 6m ³ . Wyrównanie podłoża przed ułożeniem maty bentonitowej | | | | | | |
| | | Materiał: | 1 | | | 6,00 | | |
| | | Robocizna: | 1 | | | 6,00 | | |
| 3 | Ułożenie maty bentonitowej | Uszczelnienie bentonitem brzegów zbiornika: 6szt x 5mb x 3m = 90m ² | | | | | | |
| | | Materiał: | 1 | | | 90,00 | | |
| | | Robocizna: | 1 | | | 90,00 | | |
| 4 | Zabezpieczenie maty bentonitowej | Zabezpieczenie ułożonej maty bentonitowej gruntem rodzimym 90m ² x 0,3m = 27m ³ | | | | | | |
| | | Materiał: | | | | | | |
| | | Robocizna: | 1 | | | 90,00 | | |
| 5 | Roboty porządkowe | Roboty porządkowe, wywóz nadmiaru gruntu do 1km, przywrócenie otoczenia do stanu pierwotnego, montaż drewnianych elementów zastawek | | | | | | |
| | | Materiał: | | | | | | |
| | | Robocizna: | 1 | | | 1,00 | | |
| | | | | | | Razem: | | |
| Sporządził: | | | | | | W tym: | Materiał: | |
| | | | | | | | Robocizna: | |