

Bieżące utrzymanie drożności szlaku niebieskiego od składu Staszek do przełęczy Borek etap III

Przedmiar robót

Zadanie nr: 5

Fundusz Leśny 2022

Lokalizacja: oo Turbacz

od składu Staszek do przełęczy Borek

Lp.	Opis robót	Charakterystyka robót	Wartość jednostkowa			Wartość ofertowa		
			Jedn. Mb/szt	Wartość netto	Wartość brutto	ilość wg obmiaru	Wartość netto	Wartość brutto
I. Odtworzenie nawierzchni i nasypów drogowych								
1	Odtworzenie nawierzchni drogi	5800mb x 3,0m=17 400m ² x śr. 0,032m=556,8m ³ ; odtworzenie zniszczonych przez wodę fragmentów nawierzchni drogi- wykonanie podbudowy punktowej zabagnionych odcinków z kruszyw lamanych- piaskowiec magurski, frakcja <0mm;63mm>, siany. Pozycja obejmuje załadunek materiału koparko- ładowarką i dowóz do miejsca przeznaczenia wywrotką "lekką" z napędem 4x4 lub ciągnikiem rolniczym 4x4 z przyczepą samowyladowczą. Zagęszczenie wykonanej podbudowy walcem wibracyjnym.						
		Materiał:	1			556,80		
		Robocizna:	1			17 400,00		
2	Sączek drewniany - 3- żerdziowy (70szt)	(70szt. x ≤6mb) Zadanie obejmuje roboty ziemne- przygotowanie podłoża do osadzenia żerdzi w koronie drogi, odtworzenie sączka 3-żerdziowego - zgodnego z Ustaleniami technologicznymi, wykonanie rowu odprowadzającego wodę ze sączka, roboty porządkowe,wywóz odpadów budowlanych. Materiał: 70szt. x 0,22m ³ = 15,40m ³ preferowany gatunek: modrzew.						
		Materiał:	1			15,40		
		Robocizna:	1			70,00		
						Razem:		
Sporządził:			W tym:			Materiał:		
						Robocizna:		