

Bieżące utrzymanie drożności szlaku niebieskiego od składu Staszek do przełęczy Borek- usunięcie skutków nawalnych opadów

Przedmiar robót

Zadanie nr: 6

Fundusz Leśny 2022

Lokalizacja: oo Turbacz

od składu Staszek do przełęczy Borek

Lp.	Opis robót	Charakterystyka robót	Wartość jednostkowa			Wartość ofertowa		
			Jedn. Mb/szt	Wartość netto	Wartość brutto	ilość wg obmiaru	Wartość netto	Wartość brutto
1	Przepust rurowy o śr. 600mm z obudową drewnianą- 1szt x 5mb (nad osuwiskiem)	(1szt. x 5mb) Zadanie obejmuje roboty ziemne- przygotowanie podłoża do osadzenia rur żelbetowych na belkach prowadzących, wykonanie drewnianej - zgodnej z Ustaleniami technologicznymi- obudowy wlotu i wylotu przepustu, zabezpieczenie wylotu przepustu przed erozją wsteczną dyliną drewnianą, roboty porządkowe,wywóz odpadów budowlanych.						
		Materiał:	1			5,00		
		Robocizna:	1			1,00		
2	Odtworzenie zapory przeciwrumszowej nad studnią wlotową 1szt x 10mb x 1,2m (potok Wspólny)	Odtworzenie zniszczonej zapory przeciwrumszowej: belki: 4szt x 10mb x Ø 0,3m = 2,83m3 , Materiał: drewno iglaste, korowane, nie sezonowane. Drewno nie może pochodzić z posuszu.						
		Materiał:	1			2,83		
		Robocizna:	1			2,83		
3	Czyszczenie przepustów rurowych (2szt)	Czyszczenie- udrożnienie przepustów rurowych: 2szt. X ~2m3 = 4m3 Roboty ziemne ręczne- usunięcie naniesionego rumoszu i namułu, ułożenie urobku na odkład.						
		Materiał:	1					
		Robocizna:	1			2,00		
4	Czyszczenie studni wlotowych (10szt)	Czyszczenie- opróżnienie studni wlotowych: 10szt. X ~2,5m3 = 25m3 Roboty ziemne- ręczne lub koparką lekką- usunięcie naniesionego rumoszu i namułu, likwidacja osunięć i obrywów gruntu do studni, ułożenie urobku na odkład.						
		Materiał:	1					
		Robocizna:	1			10,00		
5	Czyszczenie zapór przeciwrumszowych (15szt)	Czyszczenie- opróżnienie zapór przeciwrumszowych: 15szt x ~5m3 = 75m3 . Roboty ziemne ręczne- usunięcie naniesionego rumoszu i namułu, likwidacja osunięć i obrywów gruntu do zapór, ułożenie urobku na odkład.						
		Materiał:	1					
		Robocizna:	1			15,00		
6	Czyszczenie niecki akumulacyjnej na potoku Wspólnym	Czyszczenie- opróżnienie niecki akumulacyjnej na potoku Wspólnym: 1szt x ~150m3 = 150m3 . Roboty ziemne koparką obrotową- usunięcie naniesionego rumoszu i namułu koparką obrotową, załadunek i wywóz urobku w miejsce wskazane przez Zamawiającego (do 3km). Plantowanie i zagęszczenie przemieszczonego urobku.						
		Materiał:	1					
		Robocizna:	1			150,00		
7	Obejście obrywu- osuwiska	Wykonanie obejścia obrywu- osuwiska na drodze: 25mb x ~1m3 = 25m3 Roboty ziemne- ręczne lub koparką lekką- usunięcie- likwidacja osuwiska - obrywu gruntu na drogę, ułożenie urobku na odkład.						
		Materiał:	1					
		Robocizna:	1			25,00		
						Razem:		

Sporządził:

W tym:

Materiał:		
Robocizna:		