

Zapobieganie erozji szlaku czerwonego, czarnego i ścieżki edukacyjnej z Łopusznej na Jankówki poprzez ich konserwację i bieżącą naprawę

Przedmiar robót

Zadanie nr 7

Fundusz Leśny 2022

Lokalizacja: oo Kiczora

Lp.	Opis robót	Charakterystyka robót	Wartość jednostkowa			Wartość ofertowa		
			Jedn. Mb/szt	Wartość netto	Wartość brutto	ilość wg obmiaru	Wartość netto	Wartość brutto
1	Likwidacja zabagnień na szlakach	Uzupełnienie ubytków nawierzchni szlaków materiałem tłuczniem kamiennym: 150m ² x 0,2m = 30m ³ - kruszywem łamanym- piaskowcem magurskim, frakcja <0mm;63mm>, siany. Pozycja obejmuje roboty ziemne- punktowe korytowanie- odtworzenie rowów odprowadzających wodę z zabagnień, załadunek materiału koparko- ładowarką i dowóz (>10km) do miejsca przeznaczenia ciągnikiem rolniczym 4x4 z przyczepą samowyladowczą. Zagęszczenie wykonanej nawierzchni płytą wibracyjną.						
		Materiał:	1			30,00		
		Robocizna:	1			150,00		
2								
						Razem:		
						W tym:	Materiał:	
							Robocizna:	

Sporządził: