

Bieżące utrzymanie drożności szlaku spacerowego, rowerowego i konnego Koninki  
Hucisko- Konina Potasznia na odcinku Oberówka - Pasieka

Przedmiar robót

Zadanie nr: 9

Lokalizacja: oo Suhora

Lp.	Opis robót	Charakterystyka robót	Wartość jednostkowa			Wartość ofertowa		
			Jedn. Mb/szt	Wartość netto	Wartość brutto	ilość wg obmiaru	Wartość netto	Wartość brutto
1	Odtworzenie kamiennej obudowy przepustów (1szt.)	Odtworzenie kamiennej obudowy przepustów: wlot- studnia : 4x 0,8m x 0,8m = 2,56m <sup>2</sup> x 1szt. Łącznie 2,56m <sup>2</sup> - zgodnej z Ustaleniami technologicznymi-roboty porządkowe,wywóz odpadów budowlanych. Materiał: piaskowiec magurski frakcja <300mm układany na zaprawie i spoinowany 2,56m <sup>2</sup> x 0,3m = 0,77m <sup>3</sup>						
		<b>Materiał:</b>	1			0,77		
		<b>Robocizna:</b>	1			2,56		
2	Zapora przeciwrumoszowa 1szt x 2,5mb x 0,8m	Wymiana zniszczonej zapory przeciwrumoszowej:1kpl x 3szt x 10mb x Ø 0,2m = 0,94m <sup>3</sup> x 1 kpl = 0,94m <sup>3</sup> Materiał: drewno iglaste, korowane, nie sezonowane. Drewno nie może pochodzić z posuszu.						
		<b>Materiał:</b>	1			0,94		
		<b>Robocizna:</b>	1			1,00		
3	Sączek drewniany - 3-żerdziowy (6szt)	(6szt. x ≤6mb) Zadanie obejmuje roboty ziemne- przygotowanie podłoża do osadzenia żerdzi w koronie drogi, odtworzenie sączka 3-żerdziowego - zgodnego z Ustaleniami technologicznymi, wykonanie rowu odprowadzającego wodę ze sączka, roboty porządkowe,wywóz odpadów budowlanych. Materiał: 6szt. x 0,22m <sup>3</sup> = 1,32m <sup>3</sup> preferowany gatunek: modrzew.						
		<b>Materiał:</b>	1			1,32		
		<b>Robocizna:</b>	1			6,00		
						<b>Razem:</b>		
W tym:						<b>Materiał:</b>		
						<b>Robocizna:</b>		

Sporządził: