

Naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku dawnej Owczarni na Hali Wzorowej

Przedmiar robót

Nr działania: 25.3

Lokalizacja: oo Turbacz

Lp.	Opis robót	Charakterystyka robót	Wartość jednostkowa			Wartość ofertowa		
			Jedn. Mb/szt	Wartość netto	Wartość brutto	ilość wg obmiaru	Wartość netto	Wartość brutto
1	Naprawa instalacji wodnej budynku	Naprawa instalacji zimnej wody budynku: 30mb / 6 pkt. Czerpalnych. Instalacja naścienna, grawitacyjna, prowadzona rurą TC PRTXC Ø25mm. Pozycja obejmuje dostawę, montaż rury kompozytowej, uchwyty naściennych, kształtek, spustów i złączek w ilości zapewniającej całkowite- grawitacyjne osuszenie instalacji po okresie letnim.						
		<b>Materiał:</b>	1			30,00		
		<b>Robocizna:</b>	1			6,00		
2	Kuchnia	Wymiana i montaż kranu naściennego z wylewką „S” - 1szt. + syfonu kuchennego 1-komorowego: 1szt. : <b>1kpl</b>						
		<b>Materiał:</b>	1			1,00		
		<b>Robocizna:</b>	1			2,00		
3	Łazienka	Wymiana i montaż kranu naściennego z wylewką „S” - 1szt. syfon umywalkowy- 1szt. + zasilanie dolnopluka – 1szt. : <b>1kpl</b>						
		<b>Materiał:</b>	1			1,00		
		<b>Robocizna:</b>	1			3,00		
4	Prysznic	Udrożnienie odpływu, wymiana syfonu „50”, wykonanie rewizji do czyszczenia syfonu: <b>1kpl</b>						
		<b>Materiał:</b>	1			1,00		
		<b>Robocizna:</b>	1			1,00		
5	Łazienka- ekspozycja	Wymiana i montaż kranu naściennego z wylewką „S” - 1szt. syfon umywalkowy- 1szt. + zasilanie dolnopluka – 1szt. : <b>1kpl</b>						
		<b>Materiał:</b>	1			1,00		
		<b>Robocizna:</b>	1			3,00		
6	Zabezpieczenie przydomowej oczyszczalni ścieków	Roboty ziemne, ręczne: pozyskanie i przemieszczenie na odcinku <100mb ~2m3 gruntu rodzimego. Obsypanie nim odsłoniętych części przydomowej oczyszczalni ścieków. Plantowanie i zagęszczenie gruntu.						
		<b>Materiał:</b>	1					
		<b>Robocizna:</b>	1			2,00		
7	Obsługa serwisowa pompy głębinowej	Przedsezonowa obsługa serwisowa i uruchomienie pompy głębinowej w ujęciu wody pitnej budynku owczarni						
		<b>Materiał:</b>	1			1,00		
		<b>Robocizna:</b>	1			1,00		
						<b>Razem:</b>		
						<b>W tym:</b>		
						<b>Materiał:</b>		
						<b>Robocizna:</b>		

Sporządził: