

Zamawiający:
Gorczański Park Narodowy
Adres: Poręba Wielka 590
34-735 Niedźwiedź

CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Nazwa zamówienia :

Zadanie nr 11

Nr działania: 25.3

**Naprawa instalacji wodno- kanalizacyjnej w budynku
dawnej Owczarni na Hali Wzorowej**

Nazwa zamówienia według CPV: 45453000-7
45330000-9

opracował: Napora Grzegorz

Zatwierdził: Zastępca Dyrektora GPN

(-) mgr inż. Marek Kurzeja

CZĘŚĆ OPISOWA

Opis ogólny przedmiotu zamówienia :

Zakres robót obejmuje wykonanie ogółu prac związanych z:

ZADANIE NR 11

Naprawa instalacji wodno- kanalizacyjnej w budynku dawnej Owczarni na Hali Wzorowej

1. Roboty instalacyjne: Naprawa instalacji wod.-kan. budynku

- ✓ **Kuchnia**
- ✓ **Łazienka**
- ✓ **Prysznic**
- ✓ **Łazienka- ekspozycja**

2. Zabezpieczenie przydomowej oczyszczalni ścieków

3. Obsługa serwisowa pompy głębinowej

Charakterystyka szczegółowa:

1. Roboty instalacyjne: Naprawa instalacji wod.-kan. budynku

Naprawa instalacji zimnej wody budynku:

Obmiar: 30mb / 6 pkt. czerpalnych.

Instalacja naścienna, grawitacyjna, prowadzona rurą TC PRTXC Ø25mm.

Pozycja obejmuje dostawę, montaż rury kompozytowej, uchwytów naściennych, kształtek, spustów i złączek w ilości zapewniającej całkowite- grawitacyjne osuszenie instalacji po okresie letnim.

✓ **Kuchnia** Pozycja obejmuje:

- wymianę kranu naściennego z wylewką „S” – 1kompl.
- wymianę syfonu kuchennego 1-komorowego: 1kompl.

✓ **Łazienka** Pozycja obejmuje:

- wymianę kranu naściennego z wylewką „S” – 1kompl.
- wymianę syfonu umywalkowego- 1kompl.
- wymianę zasilania dolnopłuka – 1kompl.

✓ **Prysznic** Pozycja obejmuje:

- udrożnienie odpływu- 1kompl.
- wymianę syfonu „50”- 1kompl.
- wykonanie rewizji do czyszczenia syfonu: 1kompl.

✓ **Łazienka- ekspozycja** Pozycja obejmuje:

- wymianę i montaż kranu naściennego z wylewką „S” – 1kompl.
- wymianę syfonu umywalkowego- 1kompl.
- wymianę zasilania dolnopłuka – 1kompl.

4. Zabezpieczenie przydomowej oczyszczalni ścieków

Pozycja obejmuje:

- roboty ziemne, ręczne: pozyskanie i przemieszczenie na odcinku <100mb ~2m³ gruntu rodzimego,
- obsypanie pozyskanym gruntem odsłoniętych części przydomowej oczyszczalni ścieków,
- plantowanie i zagęszczenie gruntu.

5. Obsługa serwisowa pompy głębinowej

Pozycja obejmuje przedsezonową obsługę serwisową pompy głębinowej:

- demontaż pompy ze studni,
- odsłonięcie elementów ruchomych pompy,
- czyszczenie obudowy, filtra i elementów ruchomych pompy z korozji i osadzonego węgla wapnia,
- sprawdzenie hermetyczności pompy wraz z ewentualną wymianą zużytych uszczelnień,
- uruchomienie pompy „na sucho” – przed zapuszczeniem do studni,
- montaż i uruchomienie pompy głębinowej w ujęciu wody pitnej budynku owczarni,
- sprawdzenie prawidłowości działania instalacji zasilającej w wodę pitną budynek owczarni, usunięcie ewentualnych usterek i nieszczelności.

Do zadań Wykonawcy należeć będzie także:

- sprawowanie bezpośredniego nadzoru technicznego nad wykonywanymi pracami realizowanego przez kierownika budowy zakontraktowanego przez Wykonawcę na jego koszt,
- odpowiednie zabezpieczenie pod względem zasad BHP placu budowy (*zgodnie z przepisami BHP oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2013r. poz.401. oraz Prawa Budowlanego –tekst jednolity Dz.U. z 2013r.poz.1409 z późniejszymi zmianami*) – szczególnie mając na uwadze roboty ziemne,
- usuwanie, wywożenie na bieżąco do utylizacji - na koszt wykonawcy odpadów budowlanych powstałych podczas wykonywania prac,
- usunięcia wszelkich szkód powstałych na drogach dojazdowych w trakcie realizacji zadania.

Uwaga: Oferenci są zobowiązani po uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego do odbycia wizji lokalnej w budynku Owczarni przed przystąpieniem do sporządzania oferty- w celu zapoznania się z zakresem i specyfiką przedmiotowych prac.

2. Lokalizacja przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie Gminy Kamienica, w miejscowości Zasadne na gruntach Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gorczańskiego Parku Narodowego.

Inwestycja realizowana będzie:

- na działce ewid. nr: 1477 położonej w **Zasadnem** gmina **Kamienica**,

3. Obsługa komunikacyjna

- dojazd utrudniony- drogą gruntową, na odległość >10km, przewyższenie >700m npm- zadanie realizowane będzie na wysokości ~1 250m npm. – na odcinku szlaku czerwonego:

Wierchy Zarebskie- Rábaniska

Rekomendowany transport lekki <10t z napędem 4x4,