

Zamawiający:

Gorczański Park Narodowy

Adres: Poręba Wielka 590

34-735 Niedźwiedź

CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Nazwa zamówienia :

Zadanie nr 12

Nr działania: 8.2

Wymiana/ uzupełnienie belek w zastawkach regulujących przepływ wody przez stawy w parku dworskim

Nazwa zamówienia według CPV: 45247270-3
45220000-5
45422000-1

opracował: Napora Grzegorz

Zatwierdził: Zastępca Dyrektora GPN

(-) mgr inż. Marek Kurzeja

1. CZĘŚĆ OPISOWA

Opis ogólny przedmiotu zamówienia :

Zakres robót obejmuje wykonanie ogółu prac związanych z:

Zadanie nr : 12

Wymiana/ uzupełnienie belek w zastawkach regulujących przepływ wody przez stawy w parku dworskim

- I. Roboty demontażowe
- II. Roboty konserwacyjne
- III. Roboty porządkowe

2. CHARAKTERYSTYKA SZCZEGÓŁOWA

I. Roboty demontażowe

Osuszenie stawów dworskich przez demontaż drewnianych elementów zastawek: 3kpl.
Prace winny być rozpoczęte od stawu „dolnego”

II. Roboty konserwacyjne

Wymiana/ uzupełnienie belek w zastawkach regulujących przepływ wody przez stawy w parku dworskim

Obmiar: 2,5m x 0,2m x 0,1m x 3szt. X 3kompl = 0,05m³ x 9szt. = 0,45m³

Preferowany materiał: drewno – dąb cięty, świeży

Pozycja zawiera montaż od strony napływu wody nieprzepuszczalnej kurtyny odpornej na działanie warunków atmosferycznych i promieniowanie UV, zapobiegającej przed przepływem wody między poszczególnymi belkami

Obmiar: 2,5m x 1m = 2,5m² x 3szt. = 7,5m²

III. Roboty porządkowe

1. Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych,
2. Roboty porządkowe, przywrócenie otoczenia do stanu pierwotnego,

Do zadań Wykonawcy należeć będzie także:

- sprawowanie bezpośredniego nadzoru technicznego nad wykonywanymi pracami realizowanego przez kierownika budowy zakończonego przez Wykonawcę na jego koszt,
- odpowiednie zabezpieczenie pod względem zasad BHP placu budowy (*zgodnie z przepisami BHP oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2013r. poz.401. oraz Prawa Budowlanego –tekst jednolity Dz.U. z 2013r.poz.1409 z późniejszymi zmianami*) – szczególnie mając na uwadze iż podczas wykonywania przedmiotowego zadania (w tym prac wysokościowych). **Teren parku podworskiego w trakcie realizacji prac będzie udostępniony dla zwiedzających. Dopuszcza się miejscowe- czasowe ograniczenia udostępniania.**

- usuwanie, wywożenie na bieżąco do utylizacji - na koszt wykonawcy odpadów budowlanych, gruzu itp. powstałych podczas wykonywania prac.
- usunięcie wszelkich szkód powstałych w trakcie realizacji zadania oraz przywrócenie miejsca robót do stanu pierwotnego.

Lokalizacja przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie Gminy Niedźwiedź, w miejscowości Poręba Wielka na gruntach Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gorczańskiego Parku Narodowego.

Inwestycja realizowana będzie w obrębie ewidencyjnym Poręba Wielka, gmina Niedźwiedź, na działce ewidencyjnej nr: **178/1**.

Prace w całości realizowane będą na terenie zabytkowego parku podworskiego hrabiów Wodzickich. Jest to teren objęty ochroną konserwatorską Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie

3. Obsługa komunikacyjna

- lokalizacja wjazdu i wyjazdu: utwardzona- z asfaltowej drogi powiatowej,
- ilość miejsc parkingowo- postojowych na terenie objętym inwestycją i terenach przyległych: **5**,

GN