

Zamawiający:
Gorczański Park Narodowy
Adres: Poręba Wielka 590
34-735 Niedźwiedź

CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Nazwa zamówienia :
Zadanie nr 3
Nr działania: 14.3

Bieżące utrzymanie w drożności szlaku spacerowego w dolinie Łopusznej

Nazwa zamówienia według CPV: 45262510-9
45453000-7

opracował: Napora Grzegorz

Zatwierdził: Zastępca Dyrektora GPN

(-) mgr inż. Marek Kurzeja

1. CZĘŚĆ OPISOWA

Opis ogólny przedmiotu zamówienia :

Zakres robót obejmuje wykonanie ogółu prac związanych z:

Zadanie nr : 3

Bieżące utrzymanie w drożności szlaku spacerowego w dolinie Łopusznej

2. CHARAKTERYSTYKA SZCZEGÓŁOWA

Zadanie nr: 3

✓ **Roboty ziemne- rozbiórkowe**

Rozbiórka niestabilnego fragmentu kamiennego muru oporowego, oczyszczenie materiału z rozbiórki, ułożenie gruntu rodzimego na odkład.

Obmiar: $30\text{m}^2 \times 0,7\text{m} = 21\text{m}^3$

✓ **Roboty ziemne- zabezpieczające**

Zabezpieczenie przed podmywaniem fragmentów fundamentów muru oporowego przez ułożenie narzutu kamiennego z materiału skalnego znajdującego się w korycie potoku:

Obmiar: $30\text{mb} \times 1\text{m} \times 1\text{m} = 30\text{m}^3$

✓ **Roboty kamieniarskie**

Odtworzenie niestabilnego fragmentu kamiennego muru oporowego:

Obmiar: $30\text{m}^2 \times 0,5\text{m} = 15\text{m}^3$

Materiał: piaskowiec magurski frakcja $>300\text{mm}$ układany na zaprawie cementowej i jednostronnie spoinowany

Ze względu na wielkość kamieni do ułożenia konieczna jest asysta koparki lub samochodu ciężarowego z dźwigiem hydraulicznym typu HDS

✓ **Roboty ziemne- porządkowe**

Wypełnienie ubytku w koronie drogi gruntem rodzimym, wyrównanie, plantowanie i zagęszczenie warstw, usunięcie naddatku gruntu:

Obmiar: $30\text{mb} \times \sim 1\text{m} \times 1\text{m} = 30\text{m}^3$.

Do zadań Wykonawcy należeć będzie także:

- sprawowanie bezpośredniego nadzoru technicznego nad wykonywanymi pracami realizowanego przez kierownika budowy zakontraktowanego przez Wykonawcę na jego koszt,

- odpowiednie zabezpieczenie pod względem zasad BHP placu budowy (zgodnie z przepisami BHP oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2013r. poz.401. oraz Prawa Budowlanego –tekst jednolity Dz.U. z 2013r.poz.1409 z późniejszymi zmianami) – szczególnie mając na uwadze iż podczas wykonywania przedmiotowego zadania (w tym prac wysokościowych). **Teren parku podworskiego w trakcie realizacji prac będzie udostępniony dla zwiedzających. Dopuszcza się miejscowe- czasowe ograniczenia udostępniania.**
- usuwanie, wywożenie na bieżąco do utylizacji - na koszt wykonawcy odpadów budowlanych, gruzu itp. powstałych podczas wykonywania prac.
- usunięcie wszelkich szkód powstałych w trakcie realizacji zadania oraz przywrócenie miejsca robót do stanu pierwotnego.

Lokalizacja przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie Gminy Nowy Targ, w miejscowości Łopuszna na gruntach Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gorczańskiego Parku Narodowego.

Inwestycja realizowana będzie:

- na działkach ewid. nr: **2829/37**

położonych w **Łopusznej** gmina **Nowy Targ**

3. Obsługa komunikacyjna

- lokalizacja wjazdu i wyjazdu: utwardzona- z drogi gminnej, bez ograniczeń tonażowych.

GN