

Zamawiający:
Gorczański Park Narodowy
Adres: Poręba Wielka 590
34-735 Niedźwiedź

CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Zadanie nr 7

Nr działania: 22.3

**Zapobieganie erozji szlaku zielonego na odcinku Tobołów - Obidowiec
poprzez jego konserwację i bieżącą naprawę**

Nazwa zamówienia według CPV: 45220000-5
45233140-2
45422000-1
45111200-0

opracował: Napora Grzegorz

Zatwierdził: Zastępca Dyrektora GPN

(-) mgr inż. Marek Kurzeja

CZĘŚĆ OPISOWA

Opis ogólny przedmiotu zamówienia :

Zakres robót obejmuje wykonanie ogółu prac związanych z:

ZADANIE NR 7

Zapobieganie erozji szlaku zielonego na odcinku Tobołów - Obidowiec poprzez jego konserwację i bieżącą naprawę

- ✓ **Roboty rozbiórkowe i przygotowanie terenu**
- ✓ **Roboty remontowe: wymiana/ odtworzenie progów drewnianych 5mb x 8szt.**

Charakterystyka szczegółowa:

- ✓ **Roboty rozbiórkowe i przygotowanie terenu**
 1. Rozbiórka- usunięcie pozostałości po zniszczonych progach drewnianych odprowadzających wodę z korony drogi: 8szt. x 5mb,
 2. Roboty ziemne- przygotowanie- wyrównanie podłoża pod osadzenie nowych progów drewnianych,
 3. Wywóz i utylizacja odpadów na odległość >5km,
 4. Oczyszczenie placu budowy.
- ✓ **Roboty remontowe: wymiana/ odtworzenie progów drewnianych 5mb x 8szt.**

Wymiana istniejących- zużytych progów drewnianych zgodnie z Ustaleniami Technologicznymi.

1. Odtworzenie progów drewnianych Ø16cm: 8kpl x 5mb
Material: 8szt. x(5m+(3x0,5m))x Ø16cm = 1,05m³
drewno iglaste, korowane, nie sezonowane. Preferowany gatunek: modrzew
2. Roboty ziemne- przygotowanie podłoża do osadzenia żerdzi w gruncie, odtworzenie progów drewnianych - zgodnego z Ustaleniami technologicznymi,
3. Wykonanie ręcznie 8szt x 5mb rowu odprowadzającego wodę ze progów - roboty ziemne - ręczne średnio 0,15m³/próg,
4. Wypełnienie przestrzeni nad progiem materiałem rodzimym.
5. Pozycja obejmuje transport materiału >1km
6. Roboty porządkowe na placu budowy, wywóz i utylizacja odpadów budowlanych, przywrócenie otoczenia do stanu pierwotnego

Do zadań Wykonawcy należeć będzie także:

- sprawowanie bezpośredniego nadzoru technicznego nad wykonywanymi pracami realizowanego przez kierownika budowy zakończonego przez Wykonawcę na jego koszt,
- odpowiednie zabezpieczenie pod względem zasad BHP placu budowy (*zgodnie z przepisami BHP oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2013r. poz.401. oraz Prawa Budowlanego –tekst jednolity Dz.U. z 2013r.poz.1409 z późniejszymi zmianami*) – szczególnie mając na uwadze roboty ziemne,
- usuwanie, wywożenie na bieżąco do utylizacji - na koszt wykonawcy odpadów budowlanych powstałych podczas wykonywania prac,
- usunięcia wszelkich szkód powstałych na drogach dojazdowych w trakcie realizacji zadania.

2. Lokalizacja przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie Gminy Niedźwiedź, w miejscowości Poręba Wielka na gruntach Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gorczańskiego Parku Narodowego.

Inwestycja realizowana będzie:

- na działkach ewid. nr: **4197/2, 4203/2, 4379, 4337/134, 4358/142, 4345/142, 4333/75** położonych w **Porębie Wielkiej** gmina **Niedźwiedź**

3. Obsługa komunikacyjna

- dojazd utrudniony- drogą gruntową, na odległość >5km, przewyższenie >200m npm- zadanie realizowane będzie na wysokości **~800m npm.** – na odcinku szlaku zielonego Tobolów-Obidowiec

Rekomendowany transport lekki <10t z napędem 4x4,