

Nr działania 23.1

Lokalizacja: oo Dwór

Lp.	Opis robót	Charakterystyka robót	Wartość jednostkowa			Wartość ofertowa		
			Jedn. Mb/szt	Wartość netto	Wartość brutto	ilość wg obmiaru	Wartość netto	Wartość brutto
1	Roboty odtworzeniowe	Uzupełnienie ubytków konstrukcji stalowej- poprzecznicie Ø25x 14m x 1szt. + 1szt słupek Ø40mm, wymiana poręczy Ø50mm x 17,5m Roboty ślusarskie- spawanie gazowe						
		Materiał:	1			32,50		
		Robocizna:	1			32,50		
2	Konservacja el. Stalowych	Czyszczenie barier rurowych- poprzecznic Ø25 (34mb/2,67m2), słupów Ø60 (16mb/3,01m2)- Łącznie 5,68m2, odtłuszczenie i 3-krotne malowanie (1x podkład antykorozyjny + 2x emalia chlorokauczuk) . Ogól prac przygotowawczych i porządkowych.						
		Materiał:	1			5,68		
		Robocizna:	1			5,68		
						Razem:		
						W tym:	Materiał:	
							Robocizna:	

Sporządził: