

Nr działania: 14.3

Lokalizacja: oo Kiczora

Lp.	Opis robót	Charakterystyka robót	Wartość jednostkowa			Wartość ofertowa		
			Jedn. Mb/szt	Wartość netto	Wartość brutto	ilość wg obmiaru	Wartość netto	Wartość brutto
1	Roboty ziemne- rozbiórkowe	Usunięcie niestabilnej części gruntu i naruszonych kamieni w murze oporowym: 30m2 x ~0,7m = 21m3						
		Materiał:	1					
		Robocizna:	1			21,00		
2	Roboty ziemne- zabezpieczające	Zabezpieczenie przed podmywaniem fragmentów fundamentów muru oporowego przez ułożenie narzutu kamiennego z materiału skalnego znajdującego się w korycie potoku: 30mb x 1m x 1m = 30m3						
		Materiał:	1					
		Robocizna:	1			30,00		
3	Roboty kamieniarskie	Ułożenie muru kamiennego na zaprawie cementowej: 30m2 x ~ 0,5m = 15m3. Ze względu na wielkość kamieni do ułożenia konieczna jest asysta koparki lub samochodu ciężarowego z dźwigiem hydraulicznym typu HDS						
		Materiał:	1			15,00		
		Robocizna:	1			15,00		
4	Roboty ziemne- porządkowe	Wypełnienie ubytku w koronie drogi gruntem rodzimym, wyrównanie, plantowanie i zagęszczenie warstw, usunięcie naddatku gruntu: 30mb x ~1m x 1m = 30m3.						
		Materiał:	1					
		Robocizna:	1			30,00		
						Razem:		
						W tym:		
						Materiał:		
						Robocizna:		

Sporządził: