

Odtworzenie zapory przeciwrumszowej na drodze przeciwożarowej w oddz. 205a/206b, naprawa nawierzchni drogi na istniejącym w tym miejscu przepuście oraz wymiana zużytych krawężników

Przedmiar robót

Nr działania: 7.1

Lokalizacja: oo Suhora

Lp.	Opis robót	Charakterystyka robót	Wartość jednostkowa			Wartość ofertowa		
			Jedn. Mb/szt	Wartość netto	Wartość brutto	ilość wg obmiaru	Wartość netto	Wartość brutto
1	Zapora przeciwrumszowa 1szt x 10mb x 1,5m	Odtworzenie zapory przeciwrumszowej w oddz. 205a/206b (droga pod Szeroką i Wyżnią) - wymiana zniszczonej zapory przeciwrumszowej: 1kpl x 5szt x 20mb x Ø 0,25m = 4,91m³ x 1 kpl = 4,91m³ Materiał: drewno iglaste, korowane, nie sezonowane. Drewno nie może pochodzić z posuszu.						
		Materiał:	1			4,91		
		Robocizna:	1			1,00		
2	Naprawa nawierzchni drogi na przepuście w oddz. 205a/206b	Wypełnienie zabagnienia materiałem tłuczniem kamiennym: 15mb x 3m = 45m ² x 0,15m = 6,75m ³ - kruszywem łamanym - piaskowcem magurskim, frakcja <0mm;63mm>, siany. Pozycja obejmuje roboty ziemne - punktowe korytowanie - załadunek materiału koparko-ładowarką i dowóz (>5km) do miejsca przeznaczenia ciągnikiem rolniczym 4x4 z przyczepą samowyladowczą. Zagęszczenie wykonanej nawierzchni płytą wibracyjną.						
		Materiał:	1			6,75		
		Robocizna:	1			45,00		
3	Krawężnik drewniany 8mb	1szt. x(8m+(4x0,5m))x >16cm = 0,20m³ ; Wymiana istniejącego- zużytego krawężnika drewnianego zgodnie z Ustaleniami Technologicznymi. Wypełnienie przestrzeni pod krawężnikiem materiałem rodzimym. Pozycja obejmuje transport materiału >1km oraz roboty ziemne - ręczne średnio 0,25m ³ /szt.						
		Materiał:	1			0,20		
		Robocizna:	1			1,00		
						Razem:		
W tym:						Materiał:		
						Robocizna:		

Sporządził: