

Bieżące utrzymanie w drożności szlaku turystycznego,
spacerowego, rowerowego i konnego na odcinku Olszowy
Potok - Poręba Górna

Przedmiar robót

Nr działania: 22.1

Lokalizacja: drogi dolinowe oo Suhora

Lp.	Opis robót	Charakterystyka robót	Wartość jednostkowa			Wartość ofertowa		
			Jedn. Mb/szt	Wartość netto	Wartość brutto	ilość wg obmiaru	Wartość netto	Wartość brutto
1	Odtworzenie kamiennej obudowy przepustów (oddz.73a 3szt. + oddz.74a 4szt.)	Odtworzenie kamiennej obudowy przepustów: wlot- studnia : 1,2m x 1m x 0,8m =3,52m ² x 7szt. Łącznie 24,64m ² - zgodnej z Ustaleniami technologicznymi- roboty porządkowe,wywóz odpadów budowlanych. Materiał: piaskowiec magurski frakcja <300mm układany na zaprawie i spoinowany 24,64m ² x 0,3m = 7,39m ³						
		Materiał:				7,39		
		Robocizna:				24,64		
2	Odtworzenie kamiennej obudowy przepustów (oddz.195c 3szt.)	Odtworzenie kamiennej obudowy przepustów: wylot- ściana: 4m x 2m x 1szt. + 6m x 2m x 1szt. =20m ² , wlot- uzupełnienie ubytków: 5m x 0,5m = 2,5m ² Łącznie 22,5m ² - zgodnej z Ustaleniami technologicznymi- roboty porządkowe,wywóz odpadów budowlanych. Materiał: piaskowiec magurski frakcja <300mm układany na zaprawie i spoinowany 22,5m ² x 0,3m = 6,75m ³						
		Materiał:	1			6,75		
		Robocizna:	1			22,50		
3	Likwidacja ubytków w koronie drogi	Wypełnienie i utwardzenie ubytków w koronie drogi tłuczniem kamiennym:400mb x 0,7m x 1szt. = 280m ² x 0,1m = 28m ³ - kruszywem łamanym- piaskowcem magurskim, frakcja <0mm;63mm>, siany. Pozycja obejmuje roboty ziemne- punktowe korytowanie- załadunek materiału koparko- ładowarką i dowóz (>5km) do miejsca przeznaczenia ciągnikiem rolniczym 4x4 z przyczepą samowyladowczą. Zagęszczenie wykonanej nawierzchni płytą wibracyjną.						
		Materiał:	1			28,00		
		Robocizna:	1			400,00		
						Razem:		
						W tym:		
						Materiał:		
						Robocizna:		

Sporządził:

