

Zapobieganie erozji szlaku zielonego na odcinku Tobołów - Obidowiec poprzez jego konserwację i bieżącą naprawę

## Przedmiar robót

Nr działania: 22.3

Lokalizacja: oo Suhora

Lp.	Opis robót	Charakterystyka robót	Wartość jednostkowa			Wartość ofertowa		
			Jedn. Mb/szt	Wartość netto	Wartość brutto	ilość wg obmiaru	Wartość netto	Wartość brutto
1	Progi drewniane 5m (odprowadzające wodę)	8szt. $x(5m+(3x0,5m))x \geq 16cm = 1,05m^3$ ; Wymiana istniejących-zużytych progów drewnianych zgodnie z Ustaleniami Technologicznymi. Wypełnienie przestrzeni nad progiem materiałem rodzimym. Pozycja obejmuje transport materiału >1km oraz roboty ziemne - ręczne średnio 0,15m <sup>3</sup> /próg						
		<b>Materiał:</b>	1			1,05		
		<b>Robocizna:</b>	1			8,00		
						<b>Razem:</b>		
						<b>W tym:</b>		
						<b>Materiał:</b>		
						<b>Robocizna:</b>		

Sporządził: