

Nr działania: 22.5

Lokalizacja: drogi dolinowe oo Suhora

Lp.	Opis robót	Charakterystyka robót	Wartość jednostkowa			Wartość ofertowa		
			Jedn. Mb/szt	Wartość netto	Wartość brutto	ilość wg obmiaru	Wartość netto	Wartość brutto
<b>Most oddz.56a/49d Paciepnica</b>								
1	Roboty przygotowawcze	Obustronne zabezpieczenie materiałem nieprzepuszczalnym koryta potoku przed zanieczyszczeniem w trakcie robót. Demontaż istniejącej- skorodowanej konstrukcji stalowej (2x 16,5m), oczyszczenie krawędzi mostu z darni, uzupełnienie ubytków w betonowej nawierzchni mostu						
		<b>Materiał:</b>	1			1,00		
		<b>Robocizna:</b>	1			1,00		
2	Roboty odtworzeniowe	Odtworzenie konstrukcji stalowej, grubościenniej: poręcze Ø80x 16,5m x 2szt, słupy Ø80 x 1m x 24szt., poprzecznic Ø25x 16,5m x 4szt., kielichy mocujące Ø120: 24szt x 0,2m osadzone na blasze stalowej gr. 12mm o wym: 0,24m x 0,24m						
		<b>Materiał:</b>	1			33,00		
		<b>Robocizna:</b>	1			33,00		
3	Konservacja el. Stalowych	Czyszczenie barier rurowych Ø80 (2x 16,5mb), poprzecznic Ø25 (4x16,5m), słupów Ø80 (24x1,5m)- Łącznie 22,5m2, odtłuszczenie i 3-krotne malowanie (1x podkład antykorozyjny + 2x emalia chlorokauczuk) . Ogół prac przygotowawczych i porządkowych.						
		<b>Materiał:</b>	1			22,50		
		<b>Robocizna:</b>	1			22,50		
4	Montaż odtworzonej konstrukcji	Montaż odtworzonej konstrukcji na kotwach stalowych Ø16mm x 150mm x 96szt						
		<b>Materiał:</b>	1			96,00		
		<b>Robocizna:</b>	1			96,00		
5	Roboty porządkowe	Przywrócenie placu budowy do stanu pierwotnego, wywiezienie odpadów						
		<b>Materiał:</b>	0			0,00		
		<b>Robocizna:</b>	1			1,00		
6	Odtworzenie kamiennej obudowy przepustów (oddz.58b 2szt. + oddz.59b 3szt.)	Odtworzenie kamiennej obudowy przepustów: wlot- studnia : 1,2m x 1m x 0,8m = 3,52m2 x 5szt. Łącznie 17,6m2 - zgodnej z Ustaleniami technologicznymi- roboty porządkowe,wywóz odpadów budowlanych. Materiał: piaskowiec magurski frakcja <300mm ukladany na zaprawie i spoinowany 17,6m2 x 0,3m = 5,28m3						
		<b>Materiał:</b>	1			5,28		
		<b>Robocizna:</b>	1			17,60		
7	Likwidacja ubytków w koronie drogi	Wypełnienie i utwardzenie ubytków w koronie drogi tłuczniem kamiennym:250mb x 0,7m x 1szt. = 175m2 x 0,1m = 17,5m3- kruszywem łamanym- piaskowcem magurskim, frakcja <0mm;63mm>, siany. Pozycja obejmuje roboty ziemne- punktowe korytowanie- załadunek materiału koparko- ładowarką i dowóz (>5km) do miejsca przeznaczenia ciągnikiem rolniczym 4x4 z przyczepą samowyladowczą. Zagęszczenie wykonanej nawierzchni płytą wibracyjną.						
		<b>Materiał:</b>	1			17,50		
		<b>Robocizna:</b>	1			175,00		
						<b>Razem:</b>		
W tym:						<b>Materiał:</b>		
						<b>Robocizna:</b>		

Sporządził:

